

Akkoord koper(s): .....

Datum: .....

\* Aan de tekening/maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. Definitieve maatvoering altijd in het werk nameten. Alle maten zijn circa maten.

\* Positie ventielen is indicatief. De installateur bepaalt de definitieve posities.

\* Elektra conform tekening Elektrashowroom.


\* Posities van de installaties in technische ruimte zijn niet definitief. Dit kan nog gewijzigd worden n.a.v. van de engineering van de installateurs

### Renvooi

	HSB gevel	RM	Rookmelder op lichtnet
	Wand gestort beton	v.v.	Verdeler vloerverwarming
	Metal stud wand	wm	Opstelplaats wasmachine
	Gibo binnenwand	wd	Opstelplaats wasdroger
	Montagekozijn zonder bovenlicht, stomp	wp	Opstelplaats warmtepomp
	Montagekozijn zonder bovenlicht, stomp (geluidswerend)	MV	Mechanische ventilatie
	Deur voorzien van deurdranger	RAD	Elektrische radiator
	Schuifrichting van de schuifdeur	v.	Ventilatie rooster
		⊕	Afvoerrooster MV
		→	Meterkast

Project: 53 appartementen "De Oude Werf" te Krimpen aan den IJssel

Betreft: Koperskeuze appartementen "Scheepshuis"




Formaat: A3 Gewijzigd: 11-07-2025 Schaal: 1:60

Werk: 398

Bouwnummer: 42

Verdieping: 4e verdieping

Datum: 21-08-2024



Adres: Smederijstraat 35, 2861 GP Bergambacht  
 Telefoon: (0182) 35 17 59  
 E-mail: info@delangenvdberg.nl  
 Internet: www.delangenvdberg.nl

**Projectnummer:** 398  
**Projectnaam:** 53 app. 'De Oude Werf'  
**Bouwnummer:** 42  
**Printdatum:** 11-07-2025  
**Laatste wijziging:** 07-07-2025



Optie	Omschrijving	Orderdatum	Aantal
-------	--------------	------------	--------

## Ruwbouw Bouwkundig

<b>10017A</b>	<b>Bestaand dakraam elektrisch bedienbaar maken (werkt op zonne-energie)</b>	<b>07-07-2025</b>	<b>3</b>
---------------	--	-------------------	----------

**1.RUWB-1.BOUW-DAK** Bestaand dakraam elektrisch bedienbaar maken (werkt op zonne-energie) (alleen van toepassing bij bwnr. 24, 25, 26, 41 & 42)  
 • Het nieuw te plaatsen dakraam is een Velux Integra Solar dakraam  
 • Afmetingen van het dakraam blijven ongewijzigd

<b>10017C</b>	<b>Bestaand dakraam wordt uitgevoerd met zonwerend glas</b>	<b>07-07-2025</b>	<b>3</b>
---------------	---	-------------------	----------

**1.RUWB-1.BOUW-DAK** Bestaand dakraam wordt uitgevoerd met zonwerend glas (alleen van toepassing bij bwnr. 24, 25, 26, 41 & 42)

<b>10050</b>	<b>Zonwering</b>	<b>10-07-2025</b>	<b>1</b>
--------------	------------------	-------------------	----------

**1.RUWB-1.BOUW-LOCATIE** Zonwering  
 • Het aanbrengen van een of meerdere screen(s) op de gevelkozijnen in uw appartement met daarbij behorend een 10 kanaals handzender voor de bediening;  
 • Type screen: Proscreen Zip type 95/100 met glasvezeldoek door de architect geselecteerde kleur bepaald per bouwdeel;  
 • De breedte van de screens volgt uit de puiverdeling van de gevelkozijnen en is bepaald door de zonweringsleverancier;  
 • U kiest voor screen type B1, B2 en B3 nummer uit koperstekening, in totaal 3 stuks.

## Ruwbouw Loodgleter

<b>20001</b>	<b>Buitenkraan (vorstvrij)</b>	<b>07-07-2025</b>	<b>1</b>
--------------	--------------------------------	-------------------	----------

**1.RUWB-2.LOOD-LOCATIE** Buitenkraan (vorstvrij)  
 • Het aanbrengen van een vorstvrije koudwater buitenkraan;  
 • De kraan is afsluit- en aftapbaar in de meterkast door middel van een stopkraan met kruk en aftappunt;  
 • Positie buitenkraan conform opgave koperstekening, de aannemer bepaalde de definitieve mogelijkheid.

## Ruwbouw Elektra

<b>30004</b>	<b>Elektrische Voorbereiding Autolaadpunt</b>	<b>07-07-2025</b>	<b>1</b>
--------------	---	-------------------	----------

**1.RUWB-3.ELEK-GEH WON** Elektrische Voorbereiding Autolaadpunt  
 • Het aanbrengen van een voedingskabel 400v 16A vanuit de meterkast van het appartement naar parkeerplaats ten behoeve van een oplaadpunt voor een auto;  
 • Inclusief dubbele data Cat6 en het uitbreiden van de meterkast met een krachtgroep 400V 16A;  
 • Deze optie is uitsluitend de voorbereiding, het uiteindelijke autolaadpunt kunt u aanvragen in het showroombesprek bij Rehorst Elektrotechniek;  
 • Let op: het is niet mogelijk om deze voorzieningen na realisatie van de bouw te plaatsen.

# Meterkastlijst

Projectnummer: 398  
Projectnaam: 53 app. 'De Oude Werf'  
Bouwnummer: 42  
Printdatum: 11-07-2025  
Laatste wijziging: 07-07-2025



Optie	Omschrijving	Orderdatum	Aantal
<b>Afbouw Centrale Verwarming</b>			
40002	Extra bediening MV in badkamer	07-07-2025	1
2.AFB-4A.CV-BADK	Extra bediening MV in badkamer • Het leveren van een extra bediening ten behoeve van de mechanische ventilatie in de badkamer (draadloos).		
		Totaal:	10